

PREFEITURA DE MUZAMBINHO

| Município: MUZAMBINHO | | Data-base: 04/2023 | | | | | |
|--|---|---|------------|-----------------|-------------|------------------|-----|
| Projeto: REDE E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO PATRIMONIO - ZONA RURAL | | Referência de preços: SETOP - ORÇAMENTO | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | ALTURA (M) | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | QUANTIDADE TOTAL | UN. |
| 1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1,10 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 1,00 | - | - | - | 1,00 | UN. |
| 2.00 | REDE DE ESGOTO | | | | | | |
| 2,10 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | - | 0,80 | 750,00 | 0,40 | 240,00 | M³ |
| 2,20 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | - | 0,80 | 750,00 | 0,40 | 240,00 | M³ |
| 2,30 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | - | - | 750,00 | - | 750,00 | M |
| 2,40 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 15,00 | - | - | - | 15,00 | UN. |
| 3.00 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | | | | | |
| 3,10 | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA 300 PESSOAS, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, BASE, CONCRETAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PROJETO DA REDE DE ESGOTO, PROJETO AMBIENTAL. | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 0 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Marco Aurelio Alves Teixeira, Diretor Dep. Obras e Serviços Urbanos, Arquiteto & Urbanista | CREA/CAU/CFT: CAU: A 9104-9 |
| Matheus Eli de Souza Leite, Engenheiro Civil | CREA/CAU/CFT: CREA/MG: 286659/D |
| Lucas Carvalho de Oliveira, Engenheiro Civil | CREA/CAU/CFT: CREA/MG: 238545/D |