



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

PRAÇA PEDRO DE ALCÂNTARA MAGALHÃES, 253 CEP 37890-000
PABX: (035) 3571-1188 / FAX (035) 3571-1177
MUZAMBINHO- MG

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: COBERTURA DE QUADRA/CAMPO DE MALHA E BOCHA

1. – INTRODUÇÃO

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e emprego dos materiais que farão parte da obra em questão cuja área é de 276,64 m².

2. – RESPONSABILIDADE TÉCNICA

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/MG. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Muzambinho.

3. – PLACA DA OBRA

Deverá ser instalada a placa metálica de identificação da obra, nas dimensões e padrões que serão fornecidos pela contratante.

4. – LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Praça Teófilo Rossi, s/n, Jardim Altamira, Muzambinho, Minas Gerais; coordenadas S 21.359058, W 46.517994.

5. – OBRA A SER EXECUTADA

Para sustentação do telhado deverá ser executada uma estrutura de concreto armado composta de fundações em sapatas e vigas baldrame e superestrutura de pilares em concreto aparente. A estrutura do telhado será metálica composta por tesouras, trama de terças e demais componentes necessários para a adequada sustentação e fixação de telhas metálicas galvanizadas, seção trapezoidal, tipo dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, espessura 0,43 mm, preenchimento em poliestireno expandido/isopor com espessura = 30mm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

PRAÇA PEDRO DE ALCÂNTARA MAGALHÃES, 253 CEP 37890-000
PABX: (035) 3571-1188 / FAX (035) 3571-1177
MUZAMBINHO- MG

6. - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA

• Mobilização

A mobilização da empresa contratada compreende a instalação inicial e a colocação, no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Toda a sinalização necessária à segurança das obras, dos pedestres e dos veículos é imprescindível e de responsabilidade da empresa contratada.

• Sequência da Execução

Os trabalhos devem ser realizados conforme projeto e especificações de materiais, padrões e normas técnicas aplicáveis, bem como na seguinte sequência:

- Fornecimento e instalação de placa de obra conforme padrão exigido e em local visível e de fácil acesso junto à obra.
- Locação da obra;
- Abertura de valas;
- Aplicação de lastro de concreto;
- Execução das formas das fundações;
- Corte e dobra do aço e montagem das armaduras em suas respectivas formas das fundações;
- Concretagem das fundações;
- Remoção das formas das fundações e reaterro das valas;
- Execução das formas dos pilares;
- Corte e dobra do aço e montagem em suas respectivas formas dos pilares,
- Concretagem dos pilares em duas etapas,
- Montagem da estrutura metálica do telhado,
- Cobertura com telhas metálicas trapezoidais, e
- Limpeza final para a entrega da obra

Muzambinho, 08 de março de 2022

Nilson Mendes de Paiva Júnior

Engenheiro Civil CREA-MG nº 251337/D